

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 859 876.05 сом

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жэнбаева.

Объект: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жэнбаева.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на ремонтные работы.

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **3 507.555** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **1.902** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **296.235** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: **3 928.462** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах на 08.2022 г. по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: H15= 1.438, H16= 1.438

Раздел 1. Демонтажные работы.

1. E56-01-002-02	5	6 216.86		31 084.31	31 084.31			46.11	230.55
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		6 216.86							
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(201.82=217.01*0.93), ЗПМ-(152.72=164.21*0.93)]									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E56-01-003-02		0.89	<u>12 804.51</u>			11 396.02	11 396.02		
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2			12 804.51					94.97	84.5233
3. E56-01-001-01		2.22	<u>18 887.59</u>	<u>896.38</u>	41 930.45	39 940.48	<u>1 989.97</u>	<u>128.73</u>	<u>285.7806</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок			17 991.21	267.68			594.26	1.45	3.219
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(151.91=217.01*0.7), ЗПМ-(114.95=164.21*0.7)]									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						84 410.78	82 420.81	<u>1 989.97</u>	<u>600.8539</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						84 410.78	82 420.81	<u>594.26</u>	3.219
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82)								<u>1 989.97</u>	<u>600.8539</u>
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62)						68 072.36		594.26	3.219
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						51 469.34			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						203 952.48			
справочно						203 952.48			
Зарплата основных рабочих						82 420.81			
Стоимость эксплуатации машин						1 989.97			
Зарплата механизаторов						594.26			
Накладные расходы						68 072.36			
Сметная прибыль						51 469.34			
Итого СМР						203 952.48			
НДС						12			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						24 474.30			
						228 426.78			
Раздел 2. проемы.									
4. E10-01-034-02		5	<u>52 966.75</u>	<u>1 840.55</u>	264 833.75	107 893.00	<u>9 202.75</u>	<u>137.43</u>	<u>687.15</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов			21 578.60						
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(143.23=217.01*0.66), ЗПМ-(108.38=164.21*0.66)]; С13-0103-0001:[М-(411670.00=4116.70*100)]									
5. С13-0103-0001		500	<u>4 645.00</u>			2 322 500.00			
Блоки оконные пластиковые, м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,30 м, 100 п.м	3.55	<u>19 678.30</u> 3 222.63	<u>82.63</u> 9.45	69 857.96	11 440.34	<u>293.33</u> 33.54	<u>21.19</u> 0.04	<u>75.2245</u> 0.142
7.	C13-0107-0001* Доски подоконные ПВХ, м	355	<u>422.50</u>		149 987.50				
8.	E15-02-003-01 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м откосов	10.01	<u>8 469.37</u> 5 655.83	<u>14.43</u>	84 778.36	56 614.82	<u>144.44</u>	<u>32</u>	<u>320.32</u>
9.	E15-02-019-05 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности	1.95	<u>18 647.34</u> 16 006.39	<u>715.87</u> 629.18	36 362.32	31 212.47	<u>1 395.95</u> 1 226.91	<u>91.84</u> 3.33	<u>179.088</u> 6.4935
10.	E15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.95	<u>4 648.61</u> 2 458.36	<u>40.79</u> 2.36	9 064.79	4 793.81	<u>79.54</u> 4.60	<u>15.18</u> 0.01	<u>29.601</u> 0.0195
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 937 384.68	211 954.44	<u>11 116.01</u> 1 265.05		<u>1291.3835</u> 6.655
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 937 384.68	211 954.44	<u>11 116.01</u> 1 265.05		<u>1291.3835</u> 6.655
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 4, 6; %=105 - по стр. 8-10)					239 398.16				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 4, 6; %=55 - по стр. 8-10)					126 820.07				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 303 602.91				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					3 303 602.91				
справочно									
Материалы					2 714 314.24				
Зарплата основных рабочих					211 954.44				
Стоимость эксплуатации машин					11 116.01				
Зарплата механизаторов					1 265.05				
Накладные расходы					239 398.16				
Сметная прибыль					126 820.07				
Итого СМР					3 303 602.92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НДС		12			396 432.35				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС					3 700 035.27				
ИТОГО ПО СМЕТЕ					3 021 795.46	294 375.25	<u>13 105.98</u>		<u>1892.2374</u>
							1 859.31		9.874
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 021 795.46	294 375.25	<u>13 105.98</u>		<u>1892.2374</u>
							1 859.31		9.874
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3; %=118 - по стр. 4, 6; %=105 - по стр. 8-10)					307 470.52				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3; %=63 - по стр. 4, 6; %=55 - по стр. 8-10)					178 289.41				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 507 555.39				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					3 507 555.39				
справочно									
Материалы					2 714 314.24				
Зарплата основных рабочих					294 375.25				
Стоимость эксплуатации машин					13 105.98				
Зарплата механизаторов					1 859.31				
Накладные расходы					307 470.52				
Сметная прибыль					178 289.41				
Итого СМР					3 507 555.40				
НДС				12	420 906.65				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС					3 928 462.05				

Составил: Инженер сметчик

Проверил:



Джаиков Д.Д.Жайков.

серт ПР7-1 № 026961.

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)