

«Согласовано»

Глава ИОМ МСУ

От «20» 2022 г.

Дефектный акт

на замены оконных блоков школы – лицея им. Х. Жээнбаева.

Мы, нижеподписавшееся, инициативная группа в составе председателя: Б. С. Атаева, члены группы Молдоева Б. Г., Абдылдаева Э. У., Молдошева И. А., Джайков Д. М.

На основании приказа МСУ №542 от 30.11. 2022 составили настоящий дефектный акт на замены оконных блоков школы-лицея имени Х. Жээнбаева находящийся в Иссык-Кульском районе в селе Бостери улица Мамытова №93

К2-коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3-коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;






К4-в т.ч. оплата механизаторов;

К5-коэффициент пересчета стоимости оборудования;

№ пп	Шифр позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	Снятие оконных переплетов остеклённых	100м ² Оконных переплетов	7,04
	2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100м ²	1.584
	3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	3.68
Раздел 2 Проемы				
	4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ²	100м ²	0,692
	5	Блоки оконных пластиковые	Проемов м ²	96,2
	6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более до 2 м ²	100м ²	6,35
	7	Блоки оконные пластиковые	откосов	
	8	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских		

9	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	100м2	3,068
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2 Окрашиваемой поверхности	3,68

Состав члены комиссии дефектного акта:

№	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1	Атаев Б. С.	Директор школы – лица Х. Жэнбаева	
2	Молдоева Г.Б.	Депутат А/О	
3	Абдылдаева Э. У.	Главный специалист А/О	
4	Молдоева И. А.	Родительский комитет	
5	Джаиков Д. М.	Специалист по строительно-монтажным работам	

Глава А/О



Сопуев К. М.