

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

3928462.05 руб.

Стройка: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жээнбаева.

Объект: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жээнбаева.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

на ремонтные работы.

Обоснование:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6

Раздел 1. Демонтажные работы.

1	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	5	(500)/100
2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0,89	(89)/100
3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	2,22	(222)/100

Раздел 2. проемы.

4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м ²	100 м ² проемов	5	(500)/100
5	Блоки оконные пластиковые	м ²	500	500
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,30 м	100 п.м	3,55	(355)/100
7	Доски подоконные ПВХ	м	355	355
8	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100 м откосов	10,01	(1001)/100
9	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м ² оштукатурен ной поверхности	1,95	(195)/100
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ² окрашиваем ой поверхности	1,95	(195)/100

Составил



[Handwritten signature]

(должность, подпись, ФИО)

Проверил

(должность, подпись, ФИО)