

Стройка: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жээнбаева.

Объект: с Бостери.Капремонт школа лицей им Х Жээнбаева.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
к дефектной ведомости № 1  
на ремонтные работы.

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
		3	4	5

**Раздел 1. Демонтажные работы.**

1.	Снятие оконных переплетов остекленных		100 м2 оконных переплетов	7.04
2.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		100 м2	1.584
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 коробок	3.68

**Раздел 2. проемы.**

4.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2 проемов	0.692
5.	Блоки оконные пластиковые		м2	69.2
6.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2		100 м2 проемов	6.35
7.	Блоки оконные пластиковые		м2	635
8.	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских		100 м откосов	1.53
9.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		100 м2 оштукатуренной поверхности	3.068
10.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100 м2 окрашиваемой поверхности	3.068


041

< 458 \* 1 \* 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.220225) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы раб

Составил: Инженер-Сметчик



Д. Джаиков.

серт ПР7-1

№ 026961.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



1/10